

TROCA TELHAS - COBERTURA
GINÁSIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE

MEMORIAL
DESCRITIVO

MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO – RS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1- CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

1.1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Antes de se iniciar qualquer serviço de reforma, deverá ser entregue ao fiscal designado pela Prefeitura Municipal a Matrícula da Obra no INSS e a ART – Anotação de responsabilidade técnica, referente a todos os serviços a serem executados. Mediante o recebimento e posterior análise dos documentos recebidos, será expedida a Ordem de Serviço em até sete (7) dias corridos.

1.2 - RETIRADA E DESCARTE DE MATERIAIS:

O telhado de zinco deverá ser totalmente retirado, da estrutura do ginásio e depositado na lateral do ginásio.

OBS. Todos os trabalhadores deverão seguir as normas do Ministério do Trabalho de Proteção Individual e Coletiva.

2- TELHADO

Será realizado um telhamento com telha de aço/alumínio E = 0,5 MM, até 2 águas, incluindo o seu içamento.

Os pregos serão de aço polido bem como os parafusos.

Será colocada cumeeira por toda a extensão do telhado.

3- IMPERMEABILIZAÇÃO

As calhas e as capas das algerosas deverão ser revisadas e impermeabilizadas, bem como os bocais de descidas do pluvial.

4- SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES:


4.1 - TESTE DAS INSTALAÇÕES:

Todas as instalações citadas nos memoriais descritivos serão testadas e deverão ser deixadas em perfeito estado de funcionamento, cabendo as retificações e consertos, exclusivamente as custas da Empreiteira, mesmo depois da obra ser recebida pela fiscalização

5- PAGAMENTO

Após a obra ser concluída, haverá a vistoria do corpo técnico da prefeitura municipal, que realizará a inspeção final e liberará a obra para o pagamento final e dará o termo de conclusão de obra.

Bom Princípio, junho de 2019.



Carlos A. Altmann
Engenheiro Civil - CREA-RS: 51.952
Secretaria de Infraestrutura