

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA BRANCA DE NEVE SEDE

**Obra:** REFORMA BRANCA DE NEVE ANTIGA

**Data Orçamento:** FEVEREIRO/2021

**Endereço:** Rua Celestino Volkweiss, centro, Bom Princípio/RS

**Data Base Preço:** 19/01/2021 00:12:17

**Área :** A=570,87 m<sup>2</sup>

**BDI:** 20,78%



Ítem	Código SINAPI	Descrição	Unid	Quant.	Preço Unitário s/ BDI (R\$)	Preço Unitário c/ BDI (R\$)	Valor Unitário (R\$)		Valor Total (R\$)		Valor Total (R\$)	
							Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra		
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>												
1.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - <b>(PISO SANIT. CRIANÇAS).</b>	m <sup>2</sup>	30,00	R\$ 17,57	R\$ 21,22	R\$ 16,98	R\$ 4,24	R\$ 509,40	R\$ 127,20	R\$ 636,60	
1.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - <b>(PAREDE SANIT. CRIANÇAS).</b>	m <sup>2</sup>	45,00	R\$ 17,57	R\$ 21,22	R\$ 16,98	R\$ 4,24	R\$ 764,10	R\$ 190,80	R\$ 954,90	
1.3	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - <b>(SANIT. CRIANÇAS).</b>	m <sup>2</sup>	22,5	R\$ 44,42	R\$ 53,65	R\$ 42,92	R\$ 10,73	R\$ 965,70	R\$ 241,43	R\$ 1.207,13	
1.4	97640	REMOÇÃO DE FORROS, DE FORMA MANUAL.	m <sup>2</sup>	190,00	R\$ 1,36	R\$ 1,64	R\$ 1,31	R\$ 0,33	R\$ 248,90	R\$ 62,70	R\$ 311,60	
<b>SUB-TOTAL (1) &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>									<b>R\$ 2.488,10</b>	<b>R\$ 622,13</b>	<b>R\$ 3.110,23</b>	
<b>2 COBERTURA</b>												
2.1	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - <b>(LOCAIS PRECÁRIOS)</b>	m	22,00	R\$ 52,89	R\$ 63,88	R\$ 51,10	R\$ 12,78	R\$ 1.124,20	R\$ 281,16	R\$ 1.405,36	
<b>SUB-TOTAL (2) &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>									<b>R\$ 1.124,20</b>	<b>R\$ 281,16</b>	<b>R\$ 1.405,36</b>	

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA BRANCA DE NEVE SEDE

**Obra:** REFORMA BRANCA DE NEVE ANTIGA

**Data Orçamento:** FEVEREIRO/2021

**Endereço:** Rua Celestino Volkweiss, centro, Bom Princípio/RS

**Data Base Preço:** 19/01/2021 00:12:17

**Área :** A=570,87 m<sup>2</sup>

**BDI:** 20,78%



Ítem	Código SINAPI	Descrição	Unid	Quant.	Preço Unitário s/ BDI (R\$)	Preço Unitário c/ BDI (R\$)	Valor Unitário (R\$)		Valor Total (R\$)		Valor Total (R\$)
							Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	
<b>3</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>										
<b>3.1</b>	<b>LOUÇAS E ACESSÓRIOS</b>										
3.1.1	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	Und.	2,00	R\$ 577,76	R\$ 697,82	R\$ 558,26	R\$ 139,56	R\$ 1.116,52	R\$ 279,12	R\$ 1.395,64
3.1.2	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA.	Und.	3,00	R\$ 390,61	R\$ 471,78	R\$ 377,42	R\$ 94,36	R\$ 1.132,26	R\$ 283,08	R\$ 1.415,34
3.1.3	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und.	3,00	R\$ 10,93	R\$ 13,20	R\$ 10,56	R\$ 2,64	R\$ 31,68	R\$ 7,92	R\$ 39,60
<b>3.2</b>	<b>TUBOS DE PASSAGEM HIDROSANITÁRIOS E HIDRÁULICAS</b>										
3.2.1	89509	TUBO PVC, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	m	10,00	R\$ 24,28	R\$ 29,33	R\$ 23,46	R\$ 5,87	R\$ 234,60	R\$ 58,70	R\$ 293,30
3.2.2	89508	TUBO PVC, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	m	10,00	R\$ 17,54	R\$ 21,18	R\$ 16,94	R\$ 4,24	R\$ 169,40	R\$ 42,40	R\$ 211,80

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA BRANCA DE NEVE SEDE

**Obra:** REFORMA BRANCA DE NEVE ANTIGA

**Data Orçamento:** FEVEREIRO/2021

**Endereço:** Rua Celestino Volkweiss, centro, Bom Princípio/RS

**Data Base Preço:** 19/01/2021 00:12:17

**Área :** A=570,87 m<sup>2</sup>

**BDI:** 20,78%



Ítem	Código SINAPI	Descrição	Unid	Quant.	Preço Unitário s/ BDI (R\$)	Preço Unitário c/ BDI (R\$)	Valor Unitário (R\$)		Valor Total (R\$)		Valor Total (R\$)
							Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	
3.2.3	89446	TUBO PVC, DN 25 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	m	20,00	R\$ 4,50	R\$ 5,44	R\$ 4,35	R\$ 1,09	R\$ 87,00	R\$ 21,80	R\$ 108,80
<b>3.3</b>	<b>CONEXÕES</b>										
<b>3.3.1</b>	<b>Joelho 90º soldável</b>										
3.3.1.1	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA.	Und.	5,00	R\$ 7,25	R\$ 8,76	R\$ 7,01	R\$ 1,75	R\$ 35,05	R\$ 8,75	R\$ 43,80
3.3.1.2	94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und.	4,00	R\$ 14,28	R\$ 17,25	R\$ 13,80	R\$ 3,45	R\$ 55,20	R\$ 13,80	R\$ 69,00
<b>3.4</b>	<b>Registros</b>										
3.4.1	6013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, BITOLA 1 "	Und.	1,00	R\$ 97,75	R\$ 118,06	R\$ 94,45	R\$ 23,61	R\$ 94,45	R\$ 23,61	R\$ 118,06
<b>3.5</b>	<b>EXTRAS</b>										
3.5.1	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO	Und.	3,00	R\$ 63,51	R\$ 76,71	R\$ 61,37	R\$ 15,34	R\$ 184,11	R\$ 46,02	R\$ 230,13
3.5.2	119	ADESIVO PLÁSTICO DE PVC, BISNAGA 75 GR.	Und.	2,00	R\$ 8,54	R\$ 10,31	R\$ 8,25	R\$ 2,06	R\$ 16,50	R\$ 4,12	R\$ 20,62
3.5.3	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M	Und.	2,00	R\$ 15,67	R\$ 18,93	R\$ 15,14	R\$ 3,79	R\$ 30,28	R\$ 7,58	R\$ 37,86
<b>SUB-TOTAL (4) &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>									<b>R\$ 3.187,05</b>	<b>R\$ 796,90</b>	<b>R\$ 3.983,95</b>

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA BRANCA DE NEVE SEDE

**Obra:** REFORMA BRANCA DE NEVE ANTIGA

**Data Orçamento:** FEVEREIRO/2021

**Endereço:** Rua Celestino Volkweiss, centro, Bom Princípio/RS

**Data Base Preço:** 19/01/2021 00:12:17

**Área :** A=570,87 m<sup>2</sup>

**BDI:** 20,78%



Ítem	Código SINAPI	Descrição	Unid	Quant.	Preço Unitário s/ BDI (R\$)	Preço Unitário c/ BDI (R\$)	Valor Unitário (R\$)		Valor Total (R\$)		Valor Total (R\$)
							Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	
<b>4</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>										
<b>4.1</b>	<b>CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI-CHAMA 450/750 V</b>										
4.1.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V - <b>(AZUL CLARO)</b>	m	50,00	R\$ 3,09	R\$ 3,73	R\$ 2,98	R\$ 0,75	R\$ 149,00	R\$ 37,50	R\$ 186,50
4.1.2	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V - <b>(VERMELHO)</b>	m	50,00	R\$ 3,09	R\$ 3,73	R\$ 2,98	R\$ 0,75	R\$ 149,00	R\$ 37,50	R\$ 186,50
4.1.3	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V - <b>(BRANCO)</b>	m	50,00	R\$ 3,09	R\$ 3,73	R\$ 2,98	R\$ 0,75	R\$ 149,00	R\$ 37,50	R\$ 186,50
<b>4.2</b>	<b>ELETRODUTOS - (ILUMINAÇÃO DO CORREDOR EXTERNO)</b>										
4.2.1	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, LÂMPADAS A INSTALAR NO CORREDOR EXTERNO.	m	50,00	R\$ 7,88	R\$ 9,52	R\$ 7,62	R\$ 1,90	R\$ 381,00	R\$ 95,00	R\$ 476,00
<b>4.3</b>	<b>DISPOSITIVO ELÉTRICA - EMBUTIDO, (INSTALAR NOS LOCAIS PRECÁRIOS)</b>										
4.3.1	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	Und.	12,00	R\$ 23,88	R\$ 28,84	R\$ 23,07	R\$ 5,77	R\$ 276,84	R\$ 69,24	R\$ 346,08
4.3.2	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	Und.	17,00	R\$ 28,20	R\$ 34,06	R\$ 27,25	R\$ 6,81	R\$ 463,25	R\$ 115,77	R\$ 579,02

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA BRANCA DE NEVE SEDE

**Obra:** REFORMA BRANCA DE NEVE ANTIGA

**Data Orçamento:** FEVEREIRO/2021

**Endereço:** Rua Celestino Volkweiss, centro, Bom Princípio/RS

**Data Base Preço:** 19/01/2021 00:12:17

**Área :** A=570,87 m<sup>2</sup>

**BDI:** 20,78%



Ítem	Código SINAPI	Descrição	Unid	Quant.	Preço Unitário s/ BDI (R\$)	Preço Unitário c/ BDI (R\$)	Valor Unitário (R\$)		Valor Total (R\$)		Valor Total (R\$)
							Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	
<b>4.4</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO E ENTRADA DE ENERGIA - (SUBSTITUIR)</b>										
4.4.1	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Und.	12,00	R\$ 67,34	R\$ 81,33	R\$ 65,06	R\$ 16,27	R\$ 780,72	R\$ 195,24	R\$ 975,96
<b>4.5</b>	<b>LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS</b>										
4.5.1	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR	Und.	36,00	R\$ 70,51	R\$ 85,16	R\$ 68,13	R\$ 17,03	R\$ 2.452,68	R\$ 613,08	R\$ 3.065,76
<b>4.6</b>	<b>EXTRAS</b>										
4.6.1	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M.	Und.	2,00	R\$ 6,12	R\$ 7,39	R\$ 5,91	R\$ 1,48	R\$ 11,82	R\$ 2,96	R\$ 14,78
<b>SUB-TOTAL (5) &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>									<b>R\$ 4.813,31</b>	<b>R\$ 1.203,79</b>	<b>R\$ 6.017,10</b>
<b>5</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDE, PISO E TETO</b>										
<b>5.1</b>	<b>ARREMATES DE PAREDES</b>										
5.1.1	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA DE 20MM - (REPARO EM CERTOS PONTOS)	m <sup>2</sup>	21,34	R\$ 27,57	R\$ 33,30	R\$ 26,64	R\$ 6,66	R\$ 568,50	R\$ 142,12	R\$ 710,62

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA BRANCA DE NEVE SEDE

**Obra:** REFORMA BRANCA DE NEVE ANTIGA

**Data Orçamento:** FEVEREIRO/2021

**Endereço:** Rua Celestino Volkweiss, centro, Bom Princípio/RS

**Data Base Preço:** 19/01/2021 00:12:17

**Área :** A=570,87 m<sup>2</sup>

**BDI:** 20,78%



Ítem	Código SINAPI	Descrição	Unid	Quant.	Preço Unitário s/ BDI (R\$)	Preço Unitário c/ BDI (R\$)	Valor Unitário (R\$)		Valor Total (R\$)		Valor Total (R\$)
							Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	
<b>5.2</b>	<b>REVESTIMENTO PISO</b>										
5.2.1	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM.	m <sup>2</sup>	10,30	R\$ 55,85	R\$ 67,46	R\$ 53,97	R\$ 13,49	R\$ 555,68	R\$ 138,89	R\$ 694,57
5.2.2	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM.	m	12,40	R\$ 10,16	R\$ 12,27	R\$ 9,82	R\$ 2,45	R\$ 121,77	R\$ 30,38	R\$ 152,15
<b>5.3</b>	<b>REVESTIMENTO PAREDE</b>										
5.3.1	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M <sup>2</sup> A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	m <sup>2</sup>	12,70	R\$ 59,02	R\$ 71,28	R\$ 57,02	R\$ 14,26	R\$ 724,15	R\$ 181,11	R\$ 905,26
<b>5.4</b>	<b>MATERIAL DE ASSENTAMENTO</b>										
5.4.1	87398	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO MANUAL.	m <sup>3</sup>	1,15	R\$ 1.254,91	R\$ 1.515,68	R\$ 1.212,54	R\$ 303,14	R\$ 1.394,18	R\$ 348,55	R\$ 1.742,73
5.4.2	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTÍCIO - RENDIMENTO DE 5,0kg/m <sup>2</sup> .	kg	4,6	R\$ 2,99	R\$ 3,61	R\$ 2,89	R\$ 0,72	R\$ 13,29	R\$ 3,31	R\$ 16,60

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA BRANCA DE NEVE SEDE

**Obra:** REFORMA BRANCA DE NEVE ANTIGA

**Data Orçamento:** FEVEREIRO/2021

**Endereço:** Rua Celestino Volkweiss, centro, Bom Princípio/RS

**Data Base Preço:** 19/01/2021 00:12:17

**Área :** A=570,87 m<sup>2</sup>

**BDI:** 20,78%



Ítem	Código SINAPI	Descrição	Unid	Quant.	Preço Unitário s/ BDI (R\$)	Preço Unitário c/ BDI (R\$)	Valor Unitário (R\$)		Valor Total (R\$)		Valor Total (R\$)
							Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	
<b>5.5</b>	<b>REVESTIMENTO TETO - (INTERNO E EXTERNO)</b>										
5.5.1	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m <sup>2</sup>	88,71	R\$ 56,47	R\$ 68,20	R\$ 54,56	R\$ 13,64	R\$ 4.840,02	R\$ 1.210,00	R\$ 6.050,02
5.5.2	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL PLÁSTICO).	m	45,80	R\$ 9,29	R\$ 11,22	R\$ 8,98	R\$ 2,24	R\$ 411,28	R\$ 102,60	R\$ 513,88
5.5.3	96117	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m <sup>2</sup>	16,50	R\$ 130,85	R\$ 158,04	R\$ 126,43	R\$ 31,61	R\$ 2.086,10	R\$ 521,56	R\$ 2.607,66
<b>SUB-TOTAL (6) &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>									<b>R\$ 10.714,97</b>	<b>R\$ 2.678,52</b>	<b>R\$ 13.393,49</b>
<b>6</b>	<b>PINTURAS</b>										
<b>6.1</b>	<b>PINTURA EM MADEIRA</b>										
6.1.1	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS - (ESQUADRIAS + FORRO)	m <sup>2</sup>	126,40	R\$ 17,40	R\$ 21,02	R\$ 16,82	R\$ 4,20	R\$ 2.126,05	R\$ 530,88	R\$ 2.656,93
<b>6.2</b>	<b>PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO</b>										
6.2.1	100726	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA.	m <sup>2</sup>	60,7	R\$ 20,15	R\$ 24,34	R\$ 19,47	R\$ 4,87	R\$ 1.182,22	R\$ 295,70	R\$ 1.477,92
<b>6.3</b>	<b>PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES E TETOS</b>										
6.3.1	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO - (REPARO EM CERTOS PONTOS)	m <sup>2</sup>	20	R\$ 9,46	R\$ 11,43	R\$ 9,14	R\$ 2,29	R\$ 182,80	R\$ 45,80	R\$ 228,60

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA BRANCA DE NEVE SEDE

**Obra:** REFORMA BRANCA DE NEVE ANTIGA

**Data Orçamento:** FEVEREIRO/2021

**Endereço:** Rua Celestino Volkweiss, centro, Bom Princípio/RS

**Data Base Preço:** 19/01/2021 00:12:17

**Área :** A=570,87 m<sup>2</sup>

**BDI:** 20,78%



Ítem	Código SINAPI	Descrição	Unid	Quant.	Preço Unitário s/ BDI (R\$)	Preço Unitário c/ BDI (R\$)	Valor Unitário (R\$)		Valor Total (R\$)		Valor Total (R\$)
							Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	
6.3.2	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m <sup>2</sup>	117	R\$ 14,94	R\$ 18,04	R\$ 14,43	R\$ 3,61	R\$ 1.681,53	R\$ 420,67	R\$ 2.102,20
6.3.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - (PINTURA INTERNA, EXTERNA)	m <sup>2</sup>	1.437	R\$ 13,36	R\$ 16,14	R\$ 12,91	R\$ 3,23	R\$ 18.551,67	R\$ 4.641,51	R\$ 23.193,18
<b>SUB-TOTAL (7) &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>									<b>R\$ 23.724,27</b>	<b>R\$ 5.934,56</b>	<b>R\$ 29.658,83</b>

<b>7 ACABAMENTOS</b>												
<b>7.1 DIVISÓRIA PARA O SANITARIO</b>												
7.1.1	-	DIVISÓRIA LEVE EM EUCATEX, PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS.	m <sup>2</sup>	9,14	R\$ 75,00	R\$ 90,59	R\$ 72,47	R\$ 18,12	R\$ 662,01	R\$ 165,53	R\$ 827,54	
7.1.2	39484	PORTA PRONTA DE EUCATEX, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, COM MARCO EM AÇO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA)	Und.	3,00	R\$ 420,22	R\$ 507,54	R\$ 406,03	R\$ 101,51	R\$ 1.218,09	R\$ 304,53	R\$ 1.522,62	
<b>SUB-TOTAL (7) &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>									<b>R\$ 1.880,10</b>	<b>R\$ 470,06</b>	<b>R\$ 2.350,16</b>	



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA BRANCA DE NEVE SEDE

**Obra:** REFORMA BRANCA DE NEVE ANTIGA

**Data Orçamento:** FEVEREIRO/2021

**Endereço:** Rua Celestino Volkweiss, centro, Bom Princípio/RS

**Data Base Preço:** 19/01/2021 00:12:17

**Área :** A=570,87 m<sup>2</sup>

**BDI:** 20,78%



Ítem	Código SINAPI	Descrição	Unid	Quant.	Preço Unitário s/ BDI (R\$)	Preço Unitário c/ BDI (R\$)	Valor Unitário (R\$)		Valor Total (R\$)		Valor Total (R\$)
							Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	
<b>TOTAL GERAL COM BDI DE 20,78%</b>							<b>TOTAL MAT.</b>	<b>TOTAL M.O</b>	<b>TOTAL GERAL</b>		
							R\$ 47.932,00	R\$ 11.987,12	R\$ 59.919,12		

---

**Carlos Aurelio Altmann**  
 Eng. Civil - CREA n° 51.952  
 Secretaria de Infraestrutura