


**PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS**

**AV. DO PARQUE**

***MEMORIAL  
DESCRITIVO***



**MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO – RS**

# **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

---

## **1- CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:**

---

### **1.1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS:**

Antes de se iniciar qualquer serviço referente à obra, deverá ser entregue ao fiscal designado pela Prefeitura Municipal a Matrícula da Obra no INSS e a ART – Anotação de responsabilidade técnica, referente a todos os serviços a serem executados. Mediante o recebimento e posterior análise dos documentos recebidos, será expedida a Ordem de Serviço em até sete (7) dias corridos.

---

## **2- INSTALAÇÃO DA OBRA:**

---

### **2.1 - TRANSPORTE E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS:**

Será realizada a mobilização e desmobilização do maquinário necessários e dos equipamentos para realização da perfuração dos poços artesianos.

---

## **3- PERFURAÇÃO:**

---

Ocorrerá a perfuração em 6, 1/8" de poço com perfuratriz pneumática e também reabertura em 8" ou 10" até a rocha.

---

## **4- REVESTIMENTO DO POÇO:**

---

Será utilizado tubo geomecânico, dn 6", e = 4,85\* mm, filtro geomecânica 6" mais pré-filtro com areia queimada.

---

## **5- DIVERSOS:**

---

### **6.1 - ENCAMINHAMENTOS:**

Deverá ocorrer todos os encaminhamentos para perfuração e utilização do poço artesiano, tais como anuência prévia, outorga do poço e relatório junto ao DRH (protocolo).



---


**6- SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES:**

---

**7.1 - TESTE DAS INSTALAÇÕES:**

Todas as instalações citadas nos memoriais descritivos serão testadas, incluindo o teste de bombeamento 24h com os cálculos hidráulicos, relatório hidrogeológico; as instalações deverão ser deixadas em perfeito estado de funcionamento, cabendo as retificações e consertos, exclusivamente as custas da Empreiteira, mesmo depois da obra ser recebida pela fiscalização.

Bom Princípio, julho de 2021.



---

**Carlos Aurélio Altmann**

Eng. Civil – CREA nº 51.952

Secretaria de Infraestrutura