



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA GINÁSIO BELA VISTA

Bairro Bela Vista

PROJETO:

Secretaria de Infraestrutura

Carlos A. Altmann - Engenheiro Civil - CREA-RS: 51.952

Fevereiro 2022

1- PAREDES EM GERAL:

1.1 - DIVISÓRIA LEVE - (ESCRITÓRIO MEZANINO):

Painel termo isolante para fechamentos verticais (inclui parafusos de fixação) revestido em aço galvalume, largura útil de 1100 mm, revestimento com espessura de 0,50 mm, com pré pintura nas duas faces, núcleo em poliuretano (pur) com espessura 70/80 mm – Acréscimo para o depósito, local de instalação conforme planta arquitetônica.

2- COBERTURA:

2.1 COBERTURA TELHADO:

Deverá ocorrer a reparação parcial no telhamento do ginásio - (nos locais em que houver goteiras).

3- ESQUADRIAS:

3.1 PORTA EUCATEX:

Serão nas dimensões e posições indicadas nas plantas baixas do projeto arquitetônico. Serão do tipo porta pronta de eucatex, folha leve (nbr 15930), e = *35* mm, com marco em aço, capa lisa em hdf, acabamento melaminico branco (inclui marco, alizares, dobradiças e fechadura).

3.2 VIDROS COMUNS:

Todas as janelas externas que estão com vidros quebrados, receberão vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria, fixado com baguete e de boa qualidade.

4- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

Seguirão o Projeto Elétrico, respeitando pontos, bitolas de fios, disjuntores e demais componentes indicados em planta, tendo como parâmetro o RIC da antiga RGE, sendo executadas por profissionais capacitados.

As instalações elétricas deverão ser completas, com a instalação dos pontos, espelhos, caixas, interruptores, tomadas, luminárias, tubulações, lâmpadas, luminárias, etc.

5- PINTURAS:

5.1 PINTURA NA ESTRUTURA METÁLICA DO GINÁSIO:

Deverá ser aplicada uma pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas executado em obra na cor a ser definida pela fiscalização da Prefeitura. As superfícies metálicas deverão estar completamente limpas e isentas de poeiras e gorduras. Serão pintadas todas as estruturas metálicas aparentes do ginásio.

5.2 - PINTURA NA QUADRA DE MADEIRA:

Na quadra poliesportiva, deverá ser realizada antes da pintura, uma lixação total, rejuntamento e após, passar laca.

6- ACABAMENTOS:

6.1 GRADIL DA COPA:


Será instalado na divisão da copa, um gradil em ferro fixado nos vãos, formado por barras chatas 25x4,8 mm, modelo maxim ar.

7- SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

7.1 TESTE DAS INSTALAÇÕES:

Todas as instalações citadas nos memoriais descritivos serão testadas e deverão ser deixadas em perfeito estado de funcionamento, cabendo as retificações e consertos, exclusivamente as custas da Empreiteira, mesmo depois da obra ser recebida.

Bom Princípio, fevereiro de 2022.



Carlos A. Altmann
Engenheiro Civil – CREA-RS: 51.952
Secretaria Municipal de Infraestrutura