

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO/RS

LOGRADOUROS:

OBRA: RETIRADA E COLOCAÇÃO PAVIMENTAÇÃO PAVe

DATA: 06/07/2022


SINAPI =

MAIO 2022



Ítem	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unitário (R\$)		Valor Total (R\$)	SINAPI
				Material	Mão de Obra		
1. VALORES SINAPI							
1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	1,00	m ²		0,80		100576
1.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO M2	1,00	m ²		9,59		101869 / 97635
1.3	REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL	1,00	m ²		16,32		101869
1.4	PO DE BRITA, PARA REJUNTAMENTO, H=1,0cm	1,00	m ²		2,63		101869 / 4741
1.5	COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA NAO REVERSIVEL, COM MOTOR A UN 6.469,43 GASOLINA DE 4 TEMPOS,	1,00	m ²		0,58		101869 / 91277
TOTAL					29,92		

BOM PRINCÍPIO, JULHO 2022


Carlos Aurelio Altmann
 Eng. Civil - CREA n° 51.952
 Secretaria de Infraestrutura