

COMPOSIÇÃO 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO/RS

Obra: EMEF N. Sra. PIEDADE

Endereço: RUA FILISBINA KLEIN, PIEDADE - BOM PRINCÍPIO/RS


Orçamento: REFORMA SUBSOLO E QUADRA EM CONCRETO



CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		CORTE EM PAVIMENTO DE ASFALTO / CONCRETO COM MÁQUINA E DISCO DIAMANTADO	M				
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") – CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	1	0,0037	9,08	0,03
SINAPI	88903	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,0893	24,31	2,17
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	0,2546	20,04	5,10
SINAPI	13887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	UNI	1	0,0001	660,55	0,05
CUSTO TOTAL (M)							7,35

OBSERVAÇÃO:

1) UTILIZADO TABELA SINAPI SEM DESONERAÇÃO - OUTUBRO/2022


 CARLOS A. ALTMANN
 ENGº CIVIL
 CREA/RS 51.952