

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO

Logradouro: EMEF N. Sra. PIEDADE
 Endereço: RUA FILISBINA KLEIN, PIEDADE - BOM PRINCÍPIO/RN

Data Orçamento: OUTUBRO/2022
 Data Base Preço: SINAPI 17/10/2022
 BDI: 22,47%




Item	Código SINAPI	Descrição	Unid	Quant.	Preço Unitário s/ BDI (R\$)	Preço Unitário c/ BDI (R\$)	Valor Unitário (R\$)		Valor Total (R\$)		Valor Total (R\$)
							Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	

QUADRA EM CONCRETO

SERVIÇOS PRELIMINARES

1	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	m²	2,88	R\$ 425,00	R\$ 520,50	R\$ 416,40	R\$ 104,10	R\$ 1.199,23	R\$ 299,81	R\$ 1.499,04
1.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA	m²	322,00	R\$ 2,87	R\$ 3,51	R\$ 2,81	R\$ 0,70	R\$ 904,82	R\$ 225,40	R\$ 1.130,22
SUB-TOTAL (1) >>>>>											
CONCRETO - PISO											
2											

2.1	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO.	m²	322,00	R\$ 3,05	R\$ 3,74	R\$ 2,99	R\$ 0,75	R\$ 962,78	R\$ 241,50	R\$ 1.204,28	
2.2	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	9,66	R\$ 63,28	R\$ 77,50	R\$ 62,00	R\$ 15,50	R\$ 598,92	R\$ 149,73	R\$ 748,65	
2.3	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA H=3,0cm	m³*Km	72,45	R\$ 1,85	R\$ 2,27	R\$ 1,82	R\$ 0,45	R\$ 131,86	R\$ 32,60	R\$ 164,46	
2.4	42408	DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TKM), AF 07/2020	m²	322,00	R\$ 2,77	R\$ 3,39	R\$ 2,71	R\$ 0,68	R\$ 872,62	R\$ 218,96	R\$ 1.091,58	
2.5	97089	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E=200 MICRA	kg	580,35	R\$ 19,34	R\$ 23,69	R\$ 18,95	R\$ 4,74	R\$ 10.997,63	R\$ 2.750,86	R\$ 13.748,49	
2.6	94965	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113	m³	32,20	R\$ 472,12	R\$ 578,21	R\$ 462,57	R\$ 115,64	R\$ 14.894,75	R\$ 3.723,61	R\$ 18.618,36	
2.7	97097	CONCRETO FCK = 25MPA, H=10,0cm	m²	322,00	R\$ 36,94	R\$ 45,24	R\$ 36,19	R\$ 9,05	R\$ 11.653,18	R\$ 2.914,10	R\$ 14.567,28	
2.8	92270	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA, AF 09/2021	m²	10,80	R\$ 115,87	R\$ 141,91	R\$ 113,53	R\$ 28,38	R\$ 1.226,12	R\$ 306,51	R\$ 1.532,63	
2.9	COMP. 01	FABRICAÇÃO DE FÓRMA EM MADEIRA SERRADA, (D = 540X15X2,5).	m²	124,40	R\$ 7,35	R\$ 9,00	R\$ 7,20	R\$ 1,80	R\$ 895,68	R\$ 223,92	R\$ 1.119,60	
2.10	98575	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	ml	124,40	R\$ 83,66	R\$ 102,46	R\$ 81,97	R\$ 20,49	R\$ 10.197,07	R\$ 2.548,95	R\$ 12.746,02	
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU AF 06/2018												
SUB-TOTAL (2) >>>>>												
TOTAL GERAL COM BDI = 22,47%												
										TOTAL MAT	TOTAL M.O	TOTAL GERAL
										R\$ 54.534,66	R\$ 13.635,95	R\$ 68.170,61


CARLOS A. ALTMANN
 ENGEº CIVIL
 CREA/RN 51.952