

72-11

## DECLARAÇÃO DA VALIDADE DA PROPOSTA


A empresa GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida na Rua Irmão Weibert, nº 203 – Sala 02, Bairro Centro, na cidade de Bom Princípio, inscrita no CNPJ sob o nº 27.549.362/0001-92, através do seu Representante legal, Sr. Renan Luís Brandt Ledur, inscrito no CPF sob o nº 015.164.830-14, RG nº 1082282251, DECLARA, para os fins de direito, que a sua proposta financeira tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura do Envelope n.º 01 – Proposta de Preço.

Bom Princípio, 29 de maio de 2023.

┌ 27.549 362/0001-92 ┐

GLOBE ENGENHARIA  
E CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Irmão Weibert 203 Sala 2 Centro  
CEP 95765-000 Bom Princípio RS



RENAN LUIS BRANDT LEDUR

CPF nº 015.164.830-14

RG nº 1082282251

CREA RS 233377

A

F15



73/M

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2023

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Globe Engenharia e Construções LTDA

CNPJ: 27.549.362/0001-92

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 233/0023302

PRAZO DE ENTREGA: 60 dias a partir da ordem de início.

RESUMO ORÇAMENTÁRIO


	MATERIAIS (R\$)	MÃO-DE-OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)
Reforma de Telhamento da EMEI Anjo da Guarda.	R\$ 94.668,37	R\$ 62.702,73	R\$ 157.371,10

27.549 362/0001-92

Bom Princípio, 29 de Maio de 2023.

GLOBE ENGENHARIA  
E CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Irmão Weibert 203 Sala 2 Centro  
CEP: 95765-000 Bom Princípio RS



GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

27.549.362/0001-92

Renan Luis Brandt Ledur

CREA/RS 233377

RESPONSÁVEL LEGAL E TÉCNICO

GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA  
CNPJ: 27.549.362/0001-92 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 233/0023302  
RUA IRMÃO WEIBERT, 203 - SALA 02 - CENTRO - BOM PRINCÍPIO/RS - CEP: 95765-000  
E-MAIL: globe.eng@outlook.com.br

FLS 12

74

Planilha Orçamentária Creche Anjo da Guarda  
 Obra: Reforma do Telhado Creche Anjo da Guarda  
 Endereço: Rua Arno Rinaldo Selbach, Santa Terezinha - Bom Princípio - RS  
 BDI: 22,47%  
 Área: 384,00 m²

Identificador	Item	Descrição	Un. Medida	Quantidade	Valor Unit.	Valor Unit. c/ BDI	Valor Unitário		Valor Total		Valor Total	
							Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra		
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>												
157314	1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, INCLUI ADESIVAMENTO	M²	2,88	R\$ 298,00	R\$ 364,96	R\$ 291,97	R\$ 72,99	R\$ 840,87	R\$ 210,21	R\$ 1.051,08	
157316	3	REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL	UN	26,00	R\$ 1,25	R\$ 1,53	R\$ 1,22	R\$ 0,31	R\$ 30,50	R\$ 7,75	R\$ 38,25	
157318	5	REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	15,00	R\$ 0,60	R\$ 0,73	R\$ 0,58	R\$ 0,15	R\$ 8,70	R\$ 2,25	R\$ 10,95	
157320	7	REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO.	M	195,00	R\$ 0,60	R\$ 0,73	R\$ 0,58	R\$ 0,15	R\$ 113,10	R\$ 29,25	R\$ 142,35	
<b>TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										<b>R\$ 993,17</b>	<b>R\$ 249,46</b>	<b>R\$ 1.242,63</b>
<b>COBERTURA LOTE 01</b>												
157322	9	REMOCAO DE TESSOURAS DE MADEIRA COM VAO MENOR A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	8,00	R\$ 178,00	R\$ 218,00	R\$ 130,80	R\$ 87,20	R\$ 1.046,40	R\$ 697,60	R\$ 1.744,00	
157324	11	REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	174,00	R\$ 3,20	R\$ 3,92	R\$ 2,35	R\$ 1,57	R\$ 408,90	R\$ 273,18	R\$ 682,08	
157326	13	REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	174,00	R\$ 7,10	R\$ 8,70	R\$ 5,22	R\$ 3,48	R\$ 908,28	R\$ 605,52	R\$ 1.513,80	
157328	15	FABRICACAO E INSTALACAO DE TESSOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOCUSTICA, INCLUSO ICAMENTO.	UN	8,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.878,05	R\$ 1.726,83	R\$ 1.151,22	R\$ 13.814,64	R\$ 9.209,76	R\$ 23.024,40	
157330	17	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOCUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	174,00	R\$ 15,90	R\$ 19,47	R\$ 11,66	R\$ 7,79	R\$ 2.032,32	R\$ 1.355,46	R\$ 3.387,78	
157332	19	TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.	M²	174,00	R\$ 74,30	R\$ 91,00	R\$ 54,60	R\$ 36,40	R\$ 9.500,40	R\$ 6.333,60	R\$ 15.834,00	
157334	21	CUMEIRA PARA TELHA METALICA INCLUSO ACESSORIO DE FIXACAO E ICAMENTO	Lin	14,00	R\$ 78,50	R\$ 96,14	R\$ 57,68	R\$ 38,46	R\$ 807,52	R\$ 538,44	R\$ 1.345,96	
<b>TOTAL COBERTURA LOTE 01</b>										<b>R\$ 28.518,46</b>	<b>R\$ 19.013,56</b>	<b>R\$ 47.532,02</b>
<b>COBERTURA LOTE 02</b>												
157336	23	REMOCAO DE TESSOURAS DE MADEIRA COM VAO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	11,00	R\$ 178,00	R\$ 218,00	R\$ 130,80	R\$ 87,20	R\$ 1.438,80	R\$ 959,20	R\$ 2.398,00	
157338	25	REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	210,00	R\$ 3,20	R\$ 3,92	R\$ 2,35	R\$ 1,57	R\$ 493,50	R\$ 329,70	R\$ 823,20	
157340	27	REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA	M²	210,00	R\$ 7,10	R\$ 8,70	R\$ 5,22	R\$ 3,48	R\$ 1.096,20	R\$ 730,80	R\$ 1.827,00	
157342	29	FABRICACAO E INSTALACAO DE TESSOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 11 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO	UN	11,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.816,81	R\$ 1.690,09	R\$ 1.126,72	R\$ 18.590,99	R\$ 12.393,92	R\$ 30.984,91	
157344	31	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOCUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	210,00	R\$ 15,90	R\$ 19,47	R\$ 11,68	R\$ 7,79	R\$ 2.452,80	R\$ 1.635,90	R\$ 4.088,70	

FK

W

AST

157346	33	TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM. COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.	M²	210,00	R\$ 74,30	R\$ 91,00	R\$ 54,60	R\$ 36,40	R\$ 11.466,00	R\$ 7.644,00	R\$ 19.110,00
157348	35	CUMEIIRA PARA TELHA METALICA , INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO.	Lm	19,45	R\$ 78,50	R\$ 96,14	R\$ 57,68	R\$ 38,46	R\$ 1.121,88	R\$ 748,05	R\$ 1.869,93
157350	37	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	12,30	R\$ 109,90	R\$ 134,59	R\$ 80,75	R\$ 53,84	R\$ 993,23	R\$ 662,23	R\$ 1.655,46
<b>TOTAL COBERTURA LOTE 02</b>									<b>R\$ 37.653,40</b>	<b>R\$ 25.103,80</b>	<b>R\$ 62.757,20</b>

<b>FORRO PVC LOTE 01</b>											
157352	39	REMOCAO DE FORROS DE DRYVALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	174,00	R\$ 1,70	R\$ 2,08	R\$ 1,25	R\$ 0,83	R\$ 217,50	R\$ 144,42	R\$ 361,92
157354	41	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO	M²	174,00	R\$ 75,30	R\$ 92,22	R\$ 55,33	R\$ 36,89	R\$ 9.627,42	R\$ 6.418,86	R\$ 16.046,28
157356	43	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO)	M	116,60	R\$ 13,30	R\$ 16,29	R\$ 9,77	R\$ 6,52	R\$ 1.139,18	R\$ 760,23	R\$ 1.899,41
<b>TOTAL FORRO PVC LOTE 01</b>					<b>R\$ 10.984,10</b>	<b>R\$ 7.323,51</b>	<b>R\$ 18.307,61</b>				

<b>FORRO PVC LOTE 02</b>											
157358	45	REMOCAO DE FORROS DE DRYVALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	210,00	R\$ 1,70	R\$ 2,08	R\$ 1,25	R\$ 0,83	R\$ 262,50	R\$ 174,30	R\$ 436,80
157360	47	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO , PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO.	M²	210,00	R\$ 75,30	R\$ 92,22	R\$ 55,33	R\$ 36,89	R\$ 11.619,30	R\$ 7.746,90	R\$ 19.366,20
157362	49	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO).	M	185,50	R\$ 13,30	R\$ 16,29	R\$ 9,77	R\$ 6,52	R\$ 1.812,34	R\$ 1.209,46	R\$ 3.021,80
<b>TOTAL FORRO PVC LOTE 02</b>					<b>R\$ 13.694,14</b>	<b>R\$ 9.130,66</b>	<b>R\$ 22.824,80</b>				

<b>INSTALACOES ELETRICAS</b>											
157364	51	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - (AZUL CLARO)	M	50,00	R\$ 3,90	R\$ 4,78	R\$ 2,87	R\$ 1,91	R\$ 143,50	R\$ 95,50	R\$ 239,00
157366	53	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - (VERMELHO)	M	50,00	R\$ 3,90	R\$ 4,78	R\$ 2,87	R\$ 1,91	R\$ 143,50	R\$ 95,50	R\$ 239,00
157368	55	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - (BRANCO)	M	50,00	R\$ 3,90	R\$ 4,78	R\$ 2,87	R\$ 1,91	R\$ 143,50	R\$ 95,50	R\$ 239,00
157370	57	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM (3/4) PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO "	M	30,00	R\$ 15,40	R\$ 18,86	R\$ 11,32	R\$ 7,54	R\$ 339,60	R\$ 226,20	R\$ 565,80
157372	59	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V EM ROLO DE 19MM X 20M	UN	1,00	R\$ 7,00	R\$ 8,57	R\$ 5,14	R\$ 3,43	R\$ 5,14	R\$ 3,43	R\$ 8,57
<b>TOTAL INSTALACOES ELETRICAS</b>					<b>R\$ 775,24</b>	<b>R\$ 516,13</b>	<b>R\$ 1.291,37</b>				

<b>INSTALACOES PLUVIAIS</b>											
157374	61	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.	M	10,00	R\$ 39,40	R\$ 48,25	R\$ 28,95	R\$ 19,30	R\$ 289,50	R\$ 193,00	R\$ 482,50
157376	63	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM	UN	4,00	R\$ 41,10	R\$ 50,34	R\$ 30,20	R\$ 20,14	R\$ 120,80	R\$ 80,56	R\$ 201,36
157378	65	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN	4,00	R\$ 42,30	R\$ 51,80	R\$ 31,08	R\$ 20,72	R\$ 124,32	R\$ 82,88	R\$ 207,20
157380	67	LUBA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM	UN	4,00	R\$ 31,70	R\$ 38,82	R\$ 23,29	R\$ 15,53	R\$ 93,16	R\$ 62,12	R\$ 155,28
157382	69	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	1,00	R\$ 24,60	R\$ 30,13	R\$ 18,08	R\$ 12,05	R\$ 18,08	R\$ 12,05	R\$ 30,13
<b>TOTAL INSTALACOES PLUVIAIS</b>					<b>R\$ 645,86</b>	<b>R\$ 430,61</b>	<b>R\$ 1.076,47</b>				

FB

AL

76M

		PINTURAS											
157384	71	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO	M²	100,00	R\$ 2,60	R\$ 3,18	R\$ 1,91	R\$ 1,27	R\$ 191,00	R\$ 127,00	R\$ 318,00		
157386	73	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMAO	M²	100,00	R\$ 16,50	R\$ 20,21	R\$ 12,13	R\$ 8,09	R\$ 1.213,00	R\$ 808,00	R\$ 2.021,00		
TOTAL PINTURA									R\$ 1.404,00	R\$ 935,00	R\$ 2.339,00		
<b>Total Geral do Orçamento</b>											R\$ 94.688,37	R\$ 62.702,73	R\$ 157.371,10

Bom Princípio, 29 de Maio de 2023.

*Renan Luis Brandt Ledur*

Renan Luis Brandt Ledur  
015.164.830-14  
Responsável Legal e Técnico

27.549 362/0001-927

GLOBE ENGENHARIA  
E CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Irmão Welbert 203 Sala 2 Centro  
CEP 95765-000 Bom Princípio RS

*Handwritten initials/signature*


MCF

<b>Cronograma</b>	
Obra: Reforma do Telhado Creche Anjo da Guarda	BDI: 22,47%
Endereço: Rua Arno Rinaldo Selbach, Santa Terezinha - Bom Princípio - RS	Área: 384,00 m²

RF

Item	Cronograma	ETAPAS		% Total	R\$ Total
		MÊS 1	MÊS 2		
		%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 1.242,63	0,00%	R\$ 1.242,63
2	COBERTURA LOTE 01	100,00%	R\$ 47.532,02	0,00%	R\$ 47.532,02
3	COBERTURA LOTE 02	0,00%		100,00%	R\$ 62.757,20
4	FORRO PVC LOTE 01	100,00%	R\$ 18.307,61	0,00%	R\$ 18.307,61
5	FORRO PVC LOTE 02	0,00%		100,00%	R\$ 22.824,80
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	50,00%	R\$ 645,69	50,00%	R\$ 1.291,37
7	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	50,00%	R\$ 538,24	50,00%	R\$ 1.076,47
8	PINTURA	0,00%		100,00%	R\$ 2.339,00
TOTAL ACUMULADO		43,38%	R\$ 68.266,19	56,62%	R\$ 89.104,91
		43,38%	R\$ 68.266,19	100,00%	R\$ 157.371,10

Bom Princípio, 29 de Maio de 2023.

  
 Renan Luis Brandt Ledur  
 015.164.830-14  
 Responsável Legal e Técnico

7 27.549 362/0001-92 7

GLOBE ENGENHARIA  
 E CONSTRUÇÕES LTDA  
 Rua Irmão Welbert 203 Sala 2 Centre  
 CEP 95765-000 Bom Princípio RS