


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL MECANIZADA											
Obra: LIMPEZA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL MECANIZADA						Data Orçamento:		MAIO / 2025			
Endereço: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO						Data Base Preço:		MARÇO / 2025			
Área de Intervenção: 14.653,80m²						BDI:		22,47%			
Ítem	Código SINAPI	Descrição	Unid	Quant.	Preço Unitário s/ BDI (R\$)	Preço Unitário c/ BDI (R\$)	Valor Unitário (R\$)		Valor Total (R\$)		Valor Total (R\$)
							Material	Mão de Obra	Material	Mão de Obra	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL MECANIZADA											
1		SERVIÇOS EXECUTADOS									
1.1	COMPOSIÇÃO 01	Limpeza, varrição e lavagem de pista	m²	18.834,00	R\$ 1,72	R\$ 2,11	R\$ 1,48	R\$ 0,63	R\$ 27.874,32	R\$ 11.865,42	R\$ 39.739,74
1.2	5213403	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,5 mm	m²	18.834,00	R\$ 17,90	R\$ 21,92	R\$ 15,34	R\$ 6,58	R\$ 288.913,56	R\$ 123.927,72	R\$ 412.841,28
1.3	5213404	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	1.235,60	R\$ 34,53	R\$ 42,29	R\$ 29,60	R\$ 12,69	R\$ 36.573,76	R\$ 15.679,76	R\$ 52.253,52
1.4	5213360	Tacha refletiva Bidirecional com pino	unid.	7.000,00	R\$ 31,29	R\$ 38,32	R\$ 26,82	R\$ 11,50	R\$ 187.740,00	R\$ 80.500,00	R\$ 268.240,00
1.5	5219612	Tacha refletiva Monodirecional com pino	unid.	12.000,00	R\$ 25,09	R\$ 30,73	R\$ 21,51	R\$ 9,22	R\$ 258.120,00	R\$ 110.640,00	R\$ 368.760,00
Subtotal item 1.0									R\$ 799.221,64	R\$ 342.612,90	R\$ 1.141.834,54
TOTAL GERAL									TOTAL MAT.	TOTAL M.O	TOTAL GERAL
									R\$ 799.221,64	R\$ 342.612,90	R\$ 1.141.834,54