

77
9/

PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS 007/2022

EMPRESA: Casanova Obras de Terraplenagem Ltda

ENDEREÇO: Avenida Gaspar Bartholomay, 800, Sala 02, Bairro Bom Jesus, Santa Cruz do Sul - RS

CNPJ: 07.410.299/0001-00

INSCR. ESTADUAL: isenta

RESPONSÁVEL: Fábio Markus

FONE: 51 999 95 92 90

E-MAIL: orcamento@construtoracasanova.com.br

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Banco do Brasil **Agência:** 0180-5

Conta Corrente: 39.536-6

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR GLOBAL
01	Execução de drenagem pluvial nas mediações da Associação Cultural e Esportiva Racing e travessia da Rua Irmão Weibert, incluída a mão de obra, os materiais, bem como todos os equipamentos necessários para a execução do objeto contratado, conforme disposto no Projeto de Engenharia que instrui o presente edital.	R\$ 460.637,03

Utilizar modelo do orçamento constante do projeto, devendo constar todos os itens do mesmo (planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, detalhamento BDI e encargos sociais).


R\$ 460.637,03 (quatrocentos e sessenta mil, seiscentos e trinta e sete reais e três centavos), sendo:

Parcela referente à mão de obra: **R\$ 119.817,61** (cento e dezenove mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta e um centavos)

Parcela referente à materiais: **R\$ 340.819,42** (trezentos e quarenta mil, oitocentos e dezenove reais e quarenta e dois centavos)

Bom Princípio, 26 de abril de 2022

Proposta válida por 60 dias.


Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

CASA NOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA.

ENG. FÁBIO MARKUS
CREA 86083-D

07.410.299/0001-00

CASA NOVA OBRAS DE
TERRAPLENAGEM LTDA.

AV. GASPAR BARTHOLOMAY, 800 - Sala 02
BAIRRO BOM JESUS - CEP: 96.845-496

SANTA CRUZ DO SUL - RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (GALERIA) - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO

LOGRADOURO: CLUBE RACING E TRAVESSIA NA RUA IRMÃO WEIBERT, BOM PRINCÍPIO/RS
ÁREA: DRENAGEM VILA SCHMITZ

TOMADA DE PREÇOS 07/2022

abr/22
14/03/2022
19,61%

DATA DE ORÇAMENTO:
DATA DE REFERÊNCIA SINAPI:
BDI:

ITEM	Código SINAPI	Descrição	Quant.	Und.	Preço Unitário (R\$)	Preço Unitário c/ BDI (R\$)	Valor Unitário (R\$)	Material	Mão de Obra	Material	Mão de obra	Valor Total (R\$)	Valor Total (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.													
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1.1	4813	PLACA DE OBRA	2,88	m²	R\$ 224,9000	R\$ 269,0029	R\$ 215,3000	R\$ 53,7029		R\$ 620,06	R\$ 154,66	R\$ 774,72	
1.1.2	COMP. 01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EVENTO INICIAL	1,00	VB	R\$ 2.149,0000	R\$ 2.570,4189	R\$ 1.473,6200	R\$ 1.096,7989		R\$ 1.473,62	R\$ 1.096,80	R\$ 2.570,42	
1.1.3	COMP. 01	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EVENTO FINAL	1,00	VB	R\$ 2.149,0000	R\$ 2.570,4189	R\$ 1.473,6200	R\$ 1.096,7989		R\$ 1.473,62	R\$ 1.096,80	R\$ 2.570,42	
1.1.4	COMP. 02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	VB	R\$ 4.783,0000	R\$ 5.720,9463	R\$ 4.429,8500	R\$ 1.291,0963		R\$ 4.429,85	R\$ 1.291,10	R\$ 5.720,95	
1.2		RETIRADA DE TUBULAÇÃO EXISTENTE ATRAVESSANDO O CAMPO											
1.2.1	97626	DEMOLIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000MM	72,22	m³	R\$ 526,0000	R\$ 629,1486	R\$ 421,5900	R\$ 207,5586		R\$ 30.447,23	R\$ 14.989,88	R\$ 45.437,11	
1.2.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)	722,20	m³xkm	R\$ 1,6750	R\$ 2,0035	R\$ 0,6200	R\$ 1,3835		R\$ 447,76	R\$ 999,14	R\$ 1.446,90	
1.3		PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO TRECHO DE DRENAGEM TRAVESSIA PELA RUA IRMÃO WEIBERT											
1.3.1	97636	DEMOLIÇÃO CAMADA ASFÁLTICA, DE FORMA MECANIZADA SEM REAPROVEITAMENTO	20,00	m²	R\$ 17,8500	R\$ 21,3504	R\$ 16,9200	R\$ 4,4304		R\$ 338,40	R\$ 88,61	R\$ 427,01	
1.3.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - (BOTA FORA)	10,00	m³xkm	R\$ 1,6750	R\$ 2,0035	R\$ 0,6200	R\$ 1,3835		R\$ 6,20	R\$ 13,83	R\$ 20,03	
SUB-TOTAL (1) >>>>>													
DRENAGEM													
2.1		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA											
2.1.1	101230	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (TRECHOS ASFALTADOS)	40,00	m³	R\$ 9,6000	R\$ 11,4826	R\$ 8,8400	R\$ 2,6426		R\$ 353,60	R\$ 105,70	R\$ 459,30	
2.1.2	102354	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	2,00	m³	R\$ 145,6900	R\$ 174,2598	R\$ 135,3800	R\$ 38,8798		R\$ 270,76	R\$ 77,76	R\$ 348,52	
2.1.3	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)	420,00	m³xkm	R\$ 1,6750	R\$ 2,0035	R\$ 0,6200	R\$ 1,3835		R\$ 260,40	R\$ 581,06	R\$ 841,46	
2.1.4	101230	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (TRECHO DO CAMPO)	756,00	m³	R\$ 9,6000	R\$ 11,4826	R\$ 8,8400	R\$ 2,6426		R\$ 6.683,04	R\$ 1.997,78	R\$ 8.680,82	
2.1.5	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - (BOTA FORA)	7560,00	m³xkm	R\$ 1,6750	R\$ 2,0035	R\$ 0,6200	R\$ 1,3835		R\$ 4.687,20	R\$ 10.459,01	R\$ 15.146,21	
2.2		REGULARIZAÇÃO											
2.2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO - (TRECHOS ASFALTADOS)	20,00	m²	R\$ 2,1500	R\$ 2,5716	R\$ 2,0400	R\$ 0,5316		R\$ 40,80	R\$ 10,63	R\$ 51,43	
2.3		INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO											
2.3.1	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), ESPESURA DE 5,0 CM (TRECHO CAMPO)	14,70	m³	R\$ 100,0000	R\$ 119,6100	R\$ 95,1900	R\$ 24,4200		R\$ 1.399,29	R\$ 358,97	R\$ 1.758,27	
2.3.2	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM - (BRITA)	220,50	m³xkm	R\$ 1,6750	R\$ 2,0035	R\$ 0,6200	R\$ 1,3835		R\$ 136,71	R\$ 305,05	R\$ 441,76	

07.410.299/0001-00

CASA NOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA.

AV. GASPAR BARTHOLOMAY, 300 - Sala 02
BAIRRO BOM JESUS - CEP: 96.845-496
SANTA CRUZ DO SUL - RS

CASA NOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA.
ENG. FABIO MARKUS
CREA 86083-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRÍNCÍPIO - RS

LOGRADOURO: CLUBE RACING E TRAVESSIA NA RUA IRMÃO WEIBERT, BOM PRÍNCÍPIO/RS

TRECHO, ÁREA: -

OBRA: DRENAGEM VILA SCHMITZ

DATA ORÇAMENTO: ABRIL 2022

BDI: 19,61 %

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TEMPO DE OBRA																		TOTAL %	R\$ TOTAL
		MÊS 1						MÊS 2						MÊS 3							
		ETAPAS DE PAGAMENTO																			
		MEDIÇÃO 01			MEDIÇÃO 02			MEDIÇÃO 03			MEDIÇÃO 04			MEDIÇÃO 05			MEDIÇÃO 06				
		%	R\$		%	R\$		%	R\$		%	R\$		%	R\$		%	R\$			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	40,00	R\$ 23.587,03		10,00	R\$ 5.896,76		10,00	R\$ 5.896,76		10,00	R\$ 5.896,76		10,00	R\$ 5.896,76		20,00	R\$ 11.793,51	100,00	R\$ 58.967,57	
2	DRENAGEM	10,00	R\$ 39.624,64		20,00	R\$ 79.249,29		20,00	R\$ 79.249,29		20,00	R\$ 79.249,29		20,00	R\$ 79.249,29		10,00	R\$ 39.624,64	100,00	R\$ 396.246,44	
3	PAVIMENTAÇÃO - DRENAGEM NA TRAVESSA DA RUA IRMÃO WEIBERT													50,00	R\$ 2.711,51		50,00	R\$ 2.711,51	100,00	R\$ 5.423,02	
																				R\$ 460.637,03	
	TOTAL MENSAL	13,72%	R\$ 63.211,67		18,48%	R\$ 85.146,04		18,48%	R\$ 85.146,04		18,48%	R\$ 85.146,04		19,07%	R\$ 87.857,55		11,75%	R\$ 54.129,67			
	TOTAL ACUMULADO	13,72%	R\$ 63.211,67		32,21%	R\$ 148.357,72		50,69%	R\$ 233.503,76		69,18%	R\$ 318.649,80		88,25%	R\$ 406.507,36		100,00%	R\$ 460.637,03			

07.410.299/0001-00

CASA NOVA OBRAS DE
TERRAPLENAGEM LTDA.

AV. GASPAR BARTHOLOMAY, 800 - Sala 02
BAIRRO BOM JESUS - CEP: 96.845-496

1. SANTA CRUZ DO SUL - RS

CASA NOVA OBRAS DE TERRAPLENAGEM LTDA.

ENG. FABIO MARKUS
CREA 86083-D

[Handwritten signatures and initials]

80
[Handwritten mark]