

COMPOSIÇÃO 02 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
Obra: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO Local: ESTRADA DE ACESSO AO MORRO TICO-TICO Trecho ESTACA 0 A 0+533,38 e 0 A 0+089,59 Data Base: JULHO/2022		Distância mediana entre centros urbanos para fornecimento de equipamentos (Novo Hamburgo - 50 km, Caxias do Sul - 55 km, Porto Alegre - 70 km)		Veloc. Média : 50 km/h Tempo de viagem: 1:06 h Tempo de carga e descarga: 0:30 h Tempo de total: 1:36 h		
		55 km				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO		ITEM	R\$xh	Total
1.	VEÍCULOS DE APOIO					
1.1	Caminhão Carroceria	SICRO	E9508	1	181,41	199,55
1.2	Veículo Leve	SICRO	E9512	1	62,68	68,95
Sub-total (Item 1.)						268,50
2.	VEÍCULOS DE GRANDE PORTE EM TRANSPORTE(Cavalo Mecânico com semi-reboque - capac. de 45 t) - custo produtivo					
2.1	Escavadeira Hidráulica	SICRO	E9666	1	424,72	467,19
2.2	Motoniveladora	SICRO	E9666	1	424,72	467,19
2.3	Retroescavadeira	SICRO	E9666	0,5	424,72	233,60
2.4	Rolo Compactador (Pé de Carneiro)	SICRO	E9666	0,5	424,72	233,60
2.5	Rolo Compactador Tanden Vibratório (Liso)	SICRO	E9666	0,5	424,72	233,60
2.6	Rolo Compactador de Pneus	SICRO	E9666	0,5	424,72	233,60
2.7	Trator de Esteiras	SICRO	E9666	0,5	424,72	233,60
2.8	Trator Agrícola com grade	SICRO	E9666	0,5	424,72	233,60
2.9	Vibroacabadora de Asfalto	SICRO	E9666	1	424,72	467,19
Sub-total (Item 2.)						2.803,17
3.	VEÍCULOS DE GRANDE PORTE - DESCARGA (Cavalo Mecânico com semi-reboque - capac. de 45 t) custo improdutivo					
3.1	Escavadeira Hidráulica	SICRO	E9666	1	117,42	58,71
3.2	Motoniveladora	SICRO	E9666	1	117,42	58,71
3.3	Retroescavadeira	SICRO	E9666	0,5	117,42	29,36
3.4	Rolo Compactador (Pé de Carneiro)	SICRO	E9666	0,5	117,42	29,36
3.5	Rolo Compactador Tanden Vibratório (Liso)	SICRO	E9666	0,5	117,42	29,36
3.6	Rolo Compactador de Pneus	SICRO	E9666	0,5	117,42	29,36
3.7	Trator de Esteiras	SICRO	E9666	0,5	117,42	29,36
3.8	Trator Agrícola com grade	SICRO	E9666	0,5	117,42	29,36
3.9	Vibroacabadora de Asfalto	SICRO	E9666	1	117,42	58,71
Sub-total (Item 3.)						352,29
4.	VEÍCULOS DE PRODUÇÃO					
4.1	Caminhão Basculante 6m³	SICRO	E9506	2	185,73	408,61
4.2	Caminhão Basculante 10m³	SICRO	E9579	3	288,68	952,64
4.3	Caminhão tanque distribuidor de asfalto	SICRO	E9509	1	271,87	299,06
4.4	Caminhão Tanque 8.000l	SICRO	E9669	1	264,62	291,08
Sub-total (Item 4.)						1.951,39
CUSTO TOTAL POR VIAGEM					5.375,35	
CUSTO TOTAL IDA E VOLTA					10.750,70	
OBSERVAÇÕES:						
Referência de preços: SICRO ABR/2022 sem desoneração						
Para Veículos de Apoio e Veículos de Produção foi utilizado o tempo somente do deslocamento.						
Para os equipamentos transportados por cavalo mecânico com semi-reboque, considerou-se o tempo de viagem + carga e descarga.						
Tempo de viagem (cavalo mecânico produtivo), tempo de carga e descarga (cavalo mecânico improdutivo)						