

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REQUALIFICAÇÃO - HOSPITAL SÃO PEDRO CANÍSIO

Obra: Requalificação - Hospital São Pedro Canísio Etapa II

Endereço: Rua São Pedro Canísio, s/n - Centro

Área de intervenção: 310,86m²

Data do Orçamento Agosto/2024
Data base preço: 12/07/2024
B.D.I. 25,0%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unit S/ BDI (R\$)	Valor Unit s/ BDI		Valor Unit c/ BDI		Total C/BDI		Valor Total (R\$)
							Mat	Mão de obra	Material	Mão de obra	Material	Mão de obra	
1			DEMOLIÇÕES - EDIFICAÇÕES EXTERNAS								11.451,33	4.395,70	15.847,02
1.1	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	12,00	12,00	9,00	3,00	11,25	3,75	135,00	45,00	180,00
1.2	CP R.56	Próprio	Demolição Piso Concreto	m²	10,85	120,00	87,00	33,00	108,75	41,25	1.179,94	447,56	1.627,50
1.3	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	19,00	9,68	6,78	2,90	8,48	3,63	161,12	68,97	230,09
1.4	88264	SINAPI	REMOÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA (LUMINÁRIAS, CABEAMENTOS, TOMADAS, INTERRUPTORES ENTRE OUTRO) - HORA TÉCNICA ELETRICISTA	H	36,00	28,00	20,00	8,00	25,00	10,00	900,00	360,00	1.260,00
1.5	102190	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA.	M²	27,39	17,00	12,00	5,00	15,00	6,25	410,85	171,19	582,04
1.6	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA C/PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	M³	32,00	79,00	60,00	19,00	75,00	23,75	2.400,00	760,00	3.160,00
1.7	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA P/VIÇA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESC	M³	80,00	42,00	29,00	13,00	36,25	16,25	2.900,00	1.300,00	4.200,00
1.8	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU C/PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO.	M²	11,87	11,30	8,30	3,00	10,38	3,75	123,21	44,51	167,72
1.9	99808	SINAPI	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO	M²	32,40	3,90	2,90	1,00	3,63	1,25	117,61	40,50	158,11
1.10	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC.	M²	39,66	3,00	2,30	0,70	2,88	0,88	114,22	34,90	149,12
1.11	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.	M²	234,27	3,00	2,50	0,50	3,13	0,63	733,27	147,59	880,86
1.12	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M²	1.300,63	2,00	1,40	0,60	1,75	0,75	2.276,11	975,48	3.251,58
2.0			Edificação Principal								225.623,30	86.823,41	312.446,71
2.1			Paredes e divisórias - Etapa 02								11.078,74	3.997,95	15.076,69
2.1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, S/REAPROVEIT.	m³	12,45	58,70	41,10	17,60	51,38	22,00	639,68	273,90	913,58
2.1.2	96361	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (IDRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS.	m²	7,35	161,40	113,00	48,40	141,25	60,50	1.038,19	444,68	1.482,86
2.1.3	102253	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS.	m²	17,49	580,00	430,00	150,00	537,50	187,50	9.400,88	3.279,38	12.680,25
2.2			Revestimentos - Etapa 02								109.094,37	39.462,57	148.556,95
2.2.1	COMP.178	Próprio	Restauração Argamassas	m²	492,93	90,00	69,00	21,00	86,25	26,25	42.515,29	12.939,44	55.454,73
2.2.2	72125	SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	m²	858,23	10,00	7,00	3,00	8,75	3,75	7.509,51	3.218,36	10.727,88
2.2.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	806,93	3,60	2,60	1,00	3,25	1,25	2.622,52	1.008,66	3.631,19
2.2.4	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	m²	442,40	4,00	2,90	1,10	3,63	1,38	1.605,93	610,52	2.216,44
2.2.5	96131	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS.		1.249,33	28,00	19,90	8,10	24,88	10,13	31.083,42	12.655,75	43.739,18
2.2.6	95622	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRILICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS	m²	1.249,33	14,50	10,50	4,00	13,13	5,00	16.403,75	6.246,67	22.650,42
2.2.7	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT.	m²	33,90	17,00	14,00	3,00	17,50	3,75	593,25	127,13	720,38





Planilha Orçamentária
HOSPITAL SÃO PEDRO CANISIO
Centro, Bom Princípio - RS, 95765-000

2.2.8	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	32,40	42,00	32,00	10,00	40,00	12,50	1.296,00	405,00	1.701,00
2.2.9	102228	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACAB. (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEM.	m²	253,69	24,00	17,00	7,00	21,25	8,75	5.390,94	2.219,80	7.610,75
2.2.10	COMP. 163	Próprio	Costura de fissuras em alvenaria	m²	1,00	84,00	59,00	25,00	73,75	31,25	73,75	31,25	105,00
2.3			Pisos - Etapa 02								53.263,64	21.842,22	75.105,86
2.3.1	97643	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT.	m²	117,14	25,00	18,00	7,00	22,50	8,75	2.635,54	1.024,93	3.660,47
2.3.2	CP 131	Próprio	revisão de pisos em madeira	m²	117,14	34,00	24,00	10,00	30,00	12,50	3.514,05	1.464,19	4.978,24
2.3.3	CP 132	Próprio	Demolição Piso Cerâmico	m²	11,25	21,00	17,00	4,00	21,25	5,00	239,06	56,25	295,31
2.3.4	87260	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO C/PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².	m²	11,25	90,00	65,00	25,00	81,25	31,25	914,06	351,56	1.265,63
2.3.5	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	117,14	24,00	17,00	7,00	21,25	8,75	2.489,12	1.024,93	3.514,05
2.3.6	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÊ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT.	M	225,85	2,50	1,80	0,70	2,25	0,88	508,16	198,75	706,91
2.3.7	101739	SINAPI	RODAPÊ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARA-FUSOS.	M	212,35	35,00	25,00	10,00	31,25	12,50	6.635,94	2.654,38	9.290,31
2.3.8	90934	SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. E=5CM	m²	11,25	125,00	100,00	25,00	125,00	31,25	1.406,25	351,56	1.757,81
2.3.9	CP R.38	Próprio	Piso de Madeira	m²	117,14	270,00	190,00	80,00	237,50	100,00	27.819,56	11.713,50	39.533,06
2.3.10	MERCADO		LIXAÇÃO COM POLTRIZ INDUSTRIAL	M²	117,14	69,00	48,50	20,50	60,63	25,63	7.101,90	3.002,17	10.104,07
2.4			Esquadrias - Etapa 02								52.186,54	21.520,67	73.707,21
2.4.1	CP R.36	Próprio	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL com reaproveitamento	m²	35,83	45,00	33,00	12,00	41,25	15,00	1.478,07	537,48	2.015,55
2.4.2	CP R.37	Próprio	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, com reaproveitamento	m²	46,47	21,00	15,00	6,00	18,75	7,50	871,36	348,54	1.219,90
2.4.3	CP R.17	Próprio	Restauração de Madeira (Folhas, Marcos, Guarnições)	m²	43,79	280,00	200,00	80,00	250,00	100,00	10.948,13	4.379,25	15.327,38
2.4.4	CP 136	Próprio	Restauração de portas metálicas	m²	1,80	140,00	100,00	40,00	125,00	50,00	225,00	90,00	315,00
2.4.5	CP R.15	Próprio	Restauração de Madeira (janelas, Caixilhos + Tampões + Marcos e Guarnições)	m²	35,83	463,00	324,20	138,80	405,25	173,50	14.520,92	6.216,35	20.737,77
2.4.6	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC.	m²	5,70	3,38	2,37	1,01	2,97	1,27	16,93	7,24	24,17
2.4.7	100721	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)	m²	5,70	24,00	17,00	7,00	21,25	8,75	121,13	49,88	171,00
2.4.8	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	107,77	24,74	17,32	7,42	21,65	9,28	2.333,18	1.000,09	3.333,27
2.4.9	100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORN. E INST.	UN	2,00	1.470,00	1.029,00	441,00	1.286,25	551,25	2.572,50	1.102,50	3.675,00
2.4.10	CP 149	Próprio	porta de correr madeira - 2,10 x 0,70	uni	2,00	1.375,00	974,00	401,00	1.217,50	501,25	2.435,00	1.002,50	3.437,50
2.4.11	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	uni	17,00	180,00	126,00	54,00	157,50	67,50	2.677,50	1.147,50	3.825,00
2.4.12	100681	SINAPI	Porta de abrir 1,40x3,00m	uni	1,00	4.501,00	3.151,00	1.350,00	3.938,75	1.687,50	3.938,75	1.687,50	5.626,25
2.4.13	100665	SINAPI	Janela D01 e D02 com vidro 8mm transparente	uni	3,83	1.020,00	715,00	305,00	893,75	381,25	3.421,28	1.459,43	4.880,70
2.4.14	34385	SINAPI	Vidro novo 8mm incolor, colocado	m²	3,83	260,00	190,00	70,00	237,50	87,50	909,15	334,95	1.244,10
2.4.15	10493	SINAPI	Vidro novo 5mm incolor, colocado	m²	27,39	230,00	167,00	63,00	208,75	78,75	5.717,66	2.156,96	7.874,63
3			Elétrico								56.722,94	22.052,98	78.775,92
3.1	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	350,00	15,00	11,00	4,00	13,75	5,00	4.812,50	1.750,00	6.562,50

SETE ARQUITETURA E RESTAURO
Caxias do Sul/RS
CNPJ 21.639.476/0001-47



320
Amanda

Planilha Orçamentária
HOSPITAL SÃO PEDRO CANÍSIO
Centro, Bom Princípio - RS, 95765-000

3.2	90462	SINAPI	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X39 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA.	M	36,00	4,50	3,30	1,20	4,13	1,50	148,68	54,00	202,68
3.3	061108	SBC	ELETROCALHA PERFORADA TIPO "U" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA	M	36,00	70,00	50,00	20,00	62,50	25,00	2.250,00	900,00	3.150,00
3.4	MERCADO		ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHA, CURVAS, TÊS	M	36,00	6,00	4,50	1,50	5,63	1,88	202,68	67,68	270,36
3.5	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	926,00	2,80	2,00	0,80	2,50	1,00	2.315,00	926,00	3.241,00
3.6	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.060,00	4,00	2,90	1,10	3,63	1,38	7.477,80	2.842,80	10.320,60
3.7	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90,00	8,50	6,00	2,50	7,50	3,13	675,00	281,70	956,70
3.8	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INST. INST.	UN	1,00	80,00	58,00	22,00	72,50	27,50	72,50	27,50	100,00
3.9	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INST. INST.	UN	5,00	11,00	7,70	3,30	9,63	4,13	48,15	20,65	68,80
3.10	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INST. INST.	UN	16,00	11,00	8,00	3,00	10,00	3,75	160,00	60,00	220,00
3.11	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INST. INST.	UN	2,00	14,00	10,00	4,00	12,50	5,00	25,00	10,00	35,00
3.12	104402	SINAPI	CONDUTLETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	18,00	27,00	19,00	8,00	23,75	10,00	427,50	180,00	607,50
3.13	104396	SINAPI	CONDUTLETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	60,00	24,00	17,00	7,00	21,25	8,75	1.275,00	525,00	1.800,00
3.14	95808	SINAPI	CONDUTLETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	18,00	31,00	22,00	9,00	27,50	11,25	495,00	202,50	697,50
3.15	104399	SINAPI	CONDUTLETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	15,00	30,00	21,00	9,00	26,25	11,25	393,75	168,75	562,50
3.16	104404	SINAPI	CONDUTLETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	30,00	35,00	25,50	9,50	31,88	11,88	956,40	356,40	1.312,80
3.17	95817	SINAPI	CONDUTLETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00	40,00	28,60	11,40	35,75	14,25	178,75	71,25	250,00
3.18	91892	SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST.	UN	55,00	16,00	11,70	4,30	14,63	5,38	804,65	295,90	1.100,55
3.19	91884	SINAPI	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INST.	UN	117,00	11,50	8,30	3,20	10,38	4,00	1.214,46	468,00	1.682,46
3.20	063748	SBC	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 100x50	UN	12,00	10,50	7,40	3,10	9,25	3,88	111,00	46,56	157,56
3.21	063756	SBC	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	25,00	10,00	7,80	2,20	9,75	2,75	243,75	68,75	312,50
3.22	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	21,00	45,00	33,00	12,00	41,25	15,00	866,25	315,00	1.181,25
3.23	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	24,00	50,00	36,00	14,00	45,00	17,50	1.080,00	420,00	1.500,00
3.24	91981	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	53,00	37,90	15,10	47,38	18,88	379,04	151,04	530,08
3.25	92029	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00	60,00	43,00	17,00	53,75	21,25	483,75	191,25	675,00
3.26	97597	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORN. E INST.	UN	2,00	71,00	50,00	21,00	62,50	26,25	125,00	52,50	177,50
3.27	064531	SBC	QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR PARA 44 DISJUNTORES 100A+BARRA.	UN	1,00	976,64	683,65	292,99	854,57	366,24	854,57	366,24	1.220,81
3.28	064072	SBC	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO TIPO QGBT	UN	1,00	4.990,00	3.700,00	1.290,00	4.625,00	1.612,50	4.625,00	1.612,50	6.237,50
3.29	7910	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA	un	1,00	120,00	87,00	33,00	108,75	41,25	108,75	41,25	150,00
3.30	7874	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	1,00	380,00	270,00	110,00	337,50	137,50	337,50	137,50	475,00
3.31	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	4,00	630,00	449,00	181,00	561,25	226,25	2.245,00	905,00	3.150,00

SETE ARQUITETURA E RESTAURO
Caxias do Sul/RS
CNPJ 21.639.476/0001-47

3.22
Pavimento

Planilha Orçamentária
HOSPITAL SÃO PEDRO CANISIO
Centro, Bom Princípio - RS, 95765-000

3.32	MERCADO	ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS, CURVAS, LUVA, BUCHA, ARRUELA, ABRACADEIRA	M	350,00	6,00	4,30	1,70	5,38	2,13	1.883,00	745,50	2.628,50
3.33	MERCADO	ACESSÓRIOS PARA ELETROCALHA, CURVAS, TÊS	M	36,00	7,40	5,20	2,20	6,50	2,75	234,00	99,00	333,00
3.34	ED-15114	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	UN	2,00	25,00	17,90	7,10	22,38	8,88	44,76	17,76	62,52
3.35	91933	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0 6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	125,00	15,00	10,80	4,20	13,50	5,25	1.687,50	656,25	2.343,75
3.36	97670	ELETRODUTO FLEXIVEL, CORRUÇADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	35,00	30,00	21,00	9,00	26,25	11,25	918,75	393,75	1.312,50
3.37	92990	ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	265,00	70,00	50,00	20,00	62,50	25,00	16.562,50	6.625,00	23.187,50
4		Lógica								9.464,88	3.712,61	13.177,49
4.1	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	18,00	52,00	36,90	15,10	46,13	18,88	830,34	339,84	1.170,18
4.2	059252	SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D.	UN	1,00	2.500,00	1.850,00	650,00	2.312,50	812,50	2.312,50	812,50	3.125,00
4.3	059436	CABO UTP CAT. 6	M	648,00	4,30	3,00	1,30	3,75	1,63	2.430,00	1.056,24	3.486,24
4.4	8682	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm	un	1,00	600,00	430,00	170,00	537,50	212,50	537,50	212,50	750,00
4.5	059441	PATCH CORDS RJ45 CAT 6 4 PARES 2,0M	UN	18,00	15,00	10,60	4,40	13,25	5,50	238,50	99,00	337,50
4.6	059439	PATCH PANEL 48 PORTAS CAT 6 T568 T568a/b FURUKAWA	UN	1,00	720,00	520,00	200,00	650,00	250,00	650,00	250,00	900,00
4.7	059463	VOICE PANEL 30 PORTAS - RJ11/IDC 110 - 19"1U	UN	1,00	1.000,00	720,00	280,00	900,00	350,00	900,00	350,00	1.250,00
4.8	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSÇÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	55,00	16,00	11,50	4,50	14,38	5,63	790,90	309,65	1.100,55
4.9	90462	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38x38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	M	30,90	4,50	3,30	1,20	4,13	1,50	127,62	46,35	173,97
4.10	055343	JUNÇÃO RÁPIDA INTERNA "" L "" PARA PERFILADO 38mm	UN	5,00	16,00	11,50	4,50	14,38	5,63	71,90	28,15	100,05
4.11	063756	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4""	UN	8,00	10,80	7,80	3,00	9,75	3,75	78,00	30,00	108,00
4.12	060525	EMENDA INTERNA ""T"" PARA PERFILADO 3/4""	UN	10,00	17,00	12,00	5,00	15,00	6,25	150,00	62,50	212,50
4.13	39028	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	M	30,90	12,00	9,00	3,00	11,25	3,75	347,63	115,88	463,50
5		PPCI								1.441,17	593,25	2.034,42
5.1	055034	PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm	UN	6,00	16,00	11,40	4,60	14,25	5,75	85,50	34,50	120,00
5.2	12884	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	9,00	23,50	16,50	7,00	20,63	8,75	185,67	78,75	264,42
5.3	101909	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORN. E INST.	UN	2,00	240,00	174,00	66,00	217,50	82,50	435,00	165,00	600,00
5.4	MERCADO	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 400 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	170,00	119,00	51,00	148,75	63,75	446,25	191,25	637,50
5.5	MERCADO	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 1200 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	330,00	231,00	99,00	288,75	123,75	288,75	123,75	412,50
6		Hidraulico								27.282,40	11.054,87	38.337,27
6.1	102609	CAIXA D'ÁGUA EM POLETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INST.	UN	1,00	1.200,00	850,00	350,00	1.062,50	437,50	1.062,50	437,50	1.500,00
6.2	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRIMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	105,00	45,00	33,60	11,40	42,00	14,25	4.410,00	1.496,25	5.906,25

SETE ARQUITETURA E RESTAURO

Caixas do Sul/RS

CNPJ 21.639.476/0001-47





Planilha Orçamentária
HOSPITAL SÃO PEDRO CANISIO
Centro, Bom Princípio - RS, 95765-000

7.10	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN. E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	2,00	52,00	37,00	15,00	46,25	18,75	92,50	37,50	130,00
7.11	104353	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN. E INST. EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	2,00	40,00	29,00	11,00	36,25	13,75	72,50	27,50	100,00
7.12	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	2,00	10,50	7,50	3,00	9,38	3,75	18,76	7,50	26,26
7.13	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00	10,00	7,00	3,00	8,75	3,75	35,00	15,00	50,00
7.14	89802	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	UN	5,00	10,00	7,00	3,00	8,75	3,75	43,75	18,75	62,50
7.15	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	7,00	14,00	10,00	4,00	12,50	5,00	87,50	35,00	122,50
7.16	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORN. E INST. EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	2,00	40,00	29,00	11,00	36,25	13,75	72,50	27,50	100,00
7.17	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	2,00	27,00	19,00	8,00	23,75	10,00	47,50	20,00	67,50
7.18	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	5,00	27,00	19,00	8,00	23,75	10,00	118,75	50,00	168,75
8			Iluminação interna								4.550,00	1.950,00	6.500,00
8.1	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBRERPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	52,00	100,00	70,00	30,00	87,50	37,50	4.550,00	1.950,00	6.500,00
9			Serviços externos								27.232,69	10.449,03	37.681,72
9.1	99837	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	31,00	490,00	350,00	140,00	437,50	175,00	13.562,50	5.425,00	18.987,50
9.2	99855	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.	M	37,00	105,00	74,00	31,00	92,50	38,75	3.422,50	1.433,75	4.856,25
9.3	101092	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS.	M²	7,60	410,00	290,00	120,00	362,50	150,00	2.755,00	1.140,00	3.895,00
9.4	COMP N. 1		ADEQUAÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO ARMADO - SEM REVESTIMENTOS	CJ	1,00	5.714,22	4.300,00	1.414,22	5.375,00	1.767,78	5.375,00	1.767,78	7.142,78
9.5	97621	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEIT.	M³	24,20	55,00	40,00	15,00	50,00	18,75	1.210,11	453,79	1.663,90
9.6	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM)	M³XKM	363,03	2,50	2,00	0,50	2,50	0,63	907,58	228,71	1.136,28
			VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO								383.877,43	149.622,56	533.500,00

Bom Princípio, 25 de setembro de 2024.

04.122.041/0001-01

Edson Eggers Machado

Engenheiro Civil

CREA/RS 59.155

EDSON EGGERS MACHADO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA RS 059155-D

(051) 98586724

Gerson Luiz Schütz

Representante Legal

SETE ARQUITETURA E RESTAURO

Caixas do Sul/RS

CNPJ 21.639.476/0001-47

TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA

Av. Dom Vicente, 137 - B. Dom Vicente

CEP 95765-000 - BOM PRINCÍPIO - RS

324
Pamelax